

# Désolidarisation express

*Dans une maison ancienne située dans le bourg de la commune de Brécey (14), une pharmacie a été complètement réaménagée.*

*Les travaux comprenaient la mise en œuvre d'un carrelage sur un ancien plancher bois recouvert de 2 épaisseurs de panneaux de CTBH en pose croisée.*

*Pour éviter tout risque de fissure dû au support bois, la natte de désolidarisation Schlüter®-Ditra a été interposée entre le plancher et le carrelage.*



La pharmacie de l'Etoile où les travaux ont eu lieu.



Vue en sous face du nouveau plancher bois renforcé avec des plaques de CTBH.



Le support est soigneusement encollé avant la pose de la natte de désolidarisation Schlüter®-Ditra.



La natte Schlüter®-Ditra est posée progressivement sur la surface encollée pour faciliter son accrochage sur le support.



La natte Schlüter®-Ditra est fermement marouflée pour assurer un bon transfert de la colle en sous face.



L'ensemble de la surface a été traité dans la matinée à trois personnes.

## Désolidarisation express



> L'après-midi, les travaux de pose du grès cérame 30 x 30 peuvent débuter sur le support recouvert de la natte Schlüter®-Ditra.



> Le joint périphérique Schlüter®-Dilex-EK est mis en place autour de la pièce. Les ailettes perforées sont bien encollées pour assurer l'ancrage du joint.



> Pose du carrelage le long du joint périphérique Schlüter®-Dilex-EK.



> Mise en place du joint Schlüter®-Dilex-BWS pour fractionner la surface carrelée. Les ailettes perforées sont bien encollées pour assurer l'ancrage du joint.



> Pose du carrelage le long du joint de fractionnement Schlüter®-Dilex-BWS.



> Les joints Schlüter®-Dilex-BWS et Schlüter®-Dilex-EK vont enrayer les mouvements différentiels entre la surface carrelée et le poteau porteur.

## Les acteurs du chantier

**Architecte :**  
M. Michel Gallais (Avranches)

**Négoce :**  
Torchio (Granville)

**Entreprise de pose :**  
Chrétien (Fleury)